Angebot

Vorgang-Nr.: 3430-1 Bielefeld, 13.12.2013

Ausführungszeitraum vom: bis:

Beachvolleyballanlage auf Ihrem Sportgelänge

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
01	Erdarbeiten			
01.001	Oberboden profilgerecht lösen, laden, transportieren und entsorgen. Einschl. Entsorgungsgebühren. Abtragstiefe bis max 0,50 m.	170,000 m³	26,25	4.462,50
01.002	Planum für Sportplatzfläche gem. DIN 18035 herstellen. Bodenklasse 3 und 4 gem. DIN 18300. Auf- und Abtrag mit vorhandenem Material bis zu 10 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 20 mm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Latte bis 20 mm, Überschüssigen Boden lösen und abfahren Herstellung der Gefälleausbildung als Einseitneigung.	572,000 m²	0,60	343,20
Summe	01 Erdarbeiten			4.805,70
02	Spielfeldbauarbeiten			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
02.001	Feinplanum Beachvolleyballfeld herstellen. Planum gem. DIN 18035.	572,000 m²	0,40	228,80
02.002	Filtervlies liefern und verlegen	600,000 m²	0,95	570,00
02.003	Durch Spende Fa. Goldbeck mittels 3- bzw. 4-Achs LKW zur Verfügung gestellten Sand Sand 0/1 mm für Beachvolleyball in einer Stärke von ca.30 cm einbauen.	315,000 to	5,10	1.606,50
02.004	Sicherheitsrandstein 6/30/100 cm, schwarz, einschl Beton 0,03 m³/m liefern,	ca. 94,00 m	24,75	2.326,50
02.005	Sicherheitsrandsteine der Vorposition versetzen.	94,00 m	10,92	1.026,48
Summe	02 Spielfeldbauarbeiten			5.758,28
03	Ausstattung Beach-Volleyball			
03.001	Beachvolleyball-Netzanlage liefern, Aufbau bauseits	2,000 Stk	836,20	1.672,40
03.002	Beachvolleyball-Spielfeldmarkierung liefern und einbauen. Beachvolleyball-Spielfeldmarkierung, Bestell Nr.: 10000149 Beachvolleyball-Spielfeldmarkierung, 9 x 18 m (verstellbar auf 8 x 16 m) mit verstellbaren glasfaserverstärkten Kunststoff-Eckelementen. Gurtband aus Polyester, 50 mm breit, und Kennzeichnung in der Mitte. Komplett mit 4 Standardankern und Bungee-Spannleine. Farbe: Dunkelblau.	2,000 Stk	125,77	251,54
			Übertrag	1.923,94

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheitspreis (€)	Gesamtbetrag (€)
			Übertrag	1.923,94
Summe	03 Ausstattung Beach-Volleyball			1.923,94
04	Baustellensicherung			
04.001	Bauzaun zur Absperrung der Baustelle liefern, für eine Bauszeit von max. 3 Wochen vorhalten, abbauen und wieder entfernen	ca. 80,00 m	8,50	680,00
Summe	04 Baustellensicherung			680,00

Zusammenstellung

01	Erdarbeiten		4.805,70
02	Spielfeldbauarbeiten		5.758,28
03	Ausstattung Beach-Volleyball		1.923,94
04	Baustellensicherung		680,00
Nettosumme			13.167,92
MwSt.		19,00 %	2.501,90
Summe Angebot			**€ 15.669,82**